


Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. PCK - boczna (tzw. Przetnica) na odcinku od posesji nr 443 w kierunku posesji nr 617			
1	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
2	KNR AT-03 d.1 0104-02/03 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja - tu rozbiórka istn. nawierzchni z frezowo-tłuczniowo-asfaltowej UWAGA: Materiał z rozbiórki do wbudowania na poboczu 210.0*3.8	m ²		
			m ²	798.000	
				RAZEM	798.000
3	KNR 2-31 d.1 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m ²		
		zasuwy i hydranty 3*0.5*0.5+1.0*1.0	m ²	1.750	
		połączenia z istniejącą nawierzchnią 3.8*1.0	m ²	3.800	
				RAZEM	5.550
4	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - za dalsze 10km Krotność = 20 gruz z ręcznej rozbiórki 5.55*0.08	m ³		
			m ³	0.444	
				RAZEM	0.444
5	d.1 kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
		0.444	m ³	0.444	
				RAZEM	0.444
6	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 210.0*3.8	m ²		
			m ²	798.000	
				RAZEM	798.000
7	KNR 2-31 d.1 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 210.0*3.8	m ²		
			m ²	798.000	
				RAZEM	798.000
8	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 210.0*3.8	m ²		
			m ²	798.000	
				RAZEM	798.000
9	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 210.0*3.8	m ²		
			m ²	798.000	
				RAZEM	798.000
10	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 210.0*3.8	m ²		
			m ²	798.000	
				RAZEM	798.000
11	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-31 d.1 0204-05 z.o.2.13. 9902-01 0204-06 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę - tu utwardzenie pobocza materiałem pozyskanym z rozbiórki nawierzchni na średnią grubość 10cm 210.0*2*0.8	m ²		
			m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
14	d.1 kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.1 kalk. własna	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl.		
			kpl.	1.000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000


Zespół ds. Budownictwa
Urząd Miejski w Drogoszu
Ewelina KUBIEŃ